±0,000= 560,650 BpV souřadnicový syst. JTSK

Vypracoval

ARCHITECT
Ing.arch.Antonín Nehoda
Klofáčova 387
379 01 Třeboň
IČ: 60656077 DIČ: CZ6510031935
www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz

Investor

DK Open spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 48200620 DIČ: CZ48200620

Název akce

BYTOVÝ DŮM S PEKAŘSTVÍM A KAVÁRNOU parc.č. 810,811,812,813, k.ú. Kamenice nad Lipou

Obsah

Tabulka prvků krovu

Část dokumentace

DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

MĚŘÍTKO	1:20	stavební objekt	číslo výkresu	paré č.
KRESLIL	Ing.arch. Antonín Nehoda	**SO-01**	F-19	
DATUM	21.3.2013			
ODSOUHLASIL	Ing.arch. Antonín Nehoda			

KROVY - VÝKAZ MATERIÁLŮ

Výkaz prvků krovu - rozdělení podle materiálů

Materiál:

	Kusy	*	Délka	=	Běžná délka	Celkem Běž. d.	Objem
Průřez: □ 80 / 160	7	*	1.37 m	=	9.59 m		
	1	*	1.67 m	=	1.67 m		
	1	*	1.74 m	=	1.74 m		
	1	*	1.82 m	=	1.82 m		
	1	*	1.90 m	=	1.90 m		
	1	*	1.97 m	=	1.97 m		
	1	*	2.05 m	=	2.05 m		
	1	*	2.13 m	=	2.13 m		
	1	*	2.24 m	=	2.24 m		
	1	*	2.38 m	=	2.38 m		
	1	*	2.43 m	=	2.43 m		
	1	*	2.48 m	=	2.48 m		
	1	*	2.53 m	=	2.53 m		
	15	*	3.18 m	=	47.70 m		
	3	*	7.68 m	=	23.04 m		
	3	*	8.12 m	=	24.36 m		
	1	*	8.15 m	=	8.15 m		
	5	*	8.17 m	=	40.85 m		
	1	*	8.31 m	=	8.31 m		
	2	*	8.79 m	=	17.58 m	204.92 m	2.6230 m3
	Celkem:						2.62 m3

KROVY - VÝKAZ MATERIÁLŮ

Výkaz prvků krovu - rozdělení podle materiálů

Materiál: krokve

	Kusy	*	Délka	=	Běžná délka	Celkem Běž. d.	Objem
Průřez: □120/160	1	*	0.84 m	=	0.84 m		
	1	*	0.93 m	=	0.93 m		
	1	*	1.02 m	=	1.02 m		
	1	*	1.06 m	=	1.06 m		
	1	*	1.51 m	=	1.51 m		
	1	*	1.53 m	=	1.53 m		
	1	*	1.58 m	=	1.58 m		
	1	*	1.67 m	=	1.67 m		
	1	*	1.67 m	=	1.67 m		
	1	*	1.69 m	=	1.69 m		
	1	*	1.72 m	=	1.72 m		
	1	*	1.91 m	=	1.91 m		
	1	*	2.03 m	=	2.03 m		
	1	*	2.09 m	=	2.09 m		
	1	*	2.13 m	=	2.13 m		
	1	*	2.21 m	=	2.21 m		
	1	*	2.25 m	=	2.25 m		
	1	*	2.43 m	=	2.43 m		
	1	*	2.48 m	=	2.48 m		
	1	*	2.64 m	=	2.64 m		
	1	*	2.67 m	=	2.67 m		
	1	*	2.69 m	=	2.69 m		
	1	*	2.88 m	=	2.88 m		
	1	*	2.91 m	=	2.91 m		
	1	*	2.92 m	=	2.92 m		
	1	*	3.07 m	=	3.07 m		
	1	*	3.11 m	=	3.11 m		
	1	*	3.16 m	=	3.16 m		
	1	*	3.18 m	=	3.18 m		
	1	*	3.20 m	=	3.20 m		
	1	*	3.30 m	=	3.30 m		
	1	*	3.42 m	=	3.42 m		
	1	*	3.44 m	=	3.44 m		
	1	*	3.68 m	=	3.68 m		
	1	*	3.78 m	=	3.78 m		
	1	*	3.84 m	=	3.84 m		
	1	*	3.92 m	=	3.92 m		
	1	*	4.10 m	=	4.10 m		
	1	*	4.16 m	=	4.16 m		
	1	*	4.19 m	=	4.19 m		

KROVY - VÝKAZ MATERIÁLŮ

Výkaz prvků krovu - rozdělení podle materiálů

	Kusy	*	Délka	=	Běžná délka	Celkem Běž. d.	Objem
	1	*	4.27 m	=	4.27 m		
	1	*	4.40 m	=	4.40 m		
	1	*	4.41 m	=	4.41 m		
	1	*	4.47 m	=	4.47 m		
	1	*	4.50 m	=	4.50 m		
	1	*	4.89 m	=	4.89 m		
	1	*	5.02 m	=	5.02 m		
	1	*	5.31 m	=	5.31 m		
	1	*	5.35 m	=	5.35 m		
	1	*	5.35 m	=	5.35 m		
	1	*	5.37 m	=	5.37 m		
	1	*	5.40 m	=	5.40 m		
	1	*	5.93 m	=	5.93 m		
	1	*	6.17 m	=	6.17 m		
	1	*	6.40 m	=	6.40 m		
	1	*	6.41 m	=	6.41 m		
	1	*	6.52 m	=	6.52 m		
	1	*	6.53 m	=	6.53 m		
	1	*	6.54 m	=	6.54 m		
	1	*	6.92 m	=	6.92 m		
	1	*	7.34 m	=	7.34 m		
	1	*	7.44 m	=	7.44 m		
	1	*	7.56 m	=	7.56 m		
	1	*	7.57 m	=	7.57 m		
	1	*	7.61 m	=	7.61 m		
	1	*	7.68 m	=	7.68 m		
	1	*	7.70 m	=	7.70 m		
	1	*	7.72 m	=	7.72 m		
	1	*	7.92 m	=	7.92 m		
	1	*	8.49 m	=	8.49 m		
	1	*	8.52 m	=	8.52 m		
	1	*	8.70 m	=	8.70 m		
	1	*	8.91 m	=	8.91 m		
	1	*	8.94 m	=	8.94 m		
	1	*	8.97 m	=	8.97 m		
	1	*	9.30 m	=	9.30 m		
	3	*	9.46 m	=	28.38 m		
	3	*	9.70 m	=	29.10 m		
	1	*	11.51 m	=	11.51 m		
	5	*	11.54 m	=	57.70 m	470.23 m	9.0284 m3

Celkem: krokve 9.03 m3

KROVY - VÝKAZ MATERIÁLŮ

Výkaz prvků krovu - rozdělení podle materiálů

Materiál: nárožní krokev

	Kusy	*	Délka	=	Běžná délka	Celkem Běž. d.	Objem
Průřez: □ 140 / 160	1	*	11.37 m	=	11.37 m		
	2	*	11.71 m	=	23.42 m		
	1	*	11.96 m	=	11.96 m		
	1	*	11.42 m	=	11.42 m	58.17 m	1.3190 m3

Celkem: nárožní krokev 1.32 m3

Materiál: úžlabní krokev

	Kusy	*	Délka	=	Běžná délka	Celkem Běž. d.	Objem
Průřez: □ 140 / 170	1	*	9.79 m	=	9.79 m		
	1	*	11.82 m	=	11.82 m	21.61 m	0.5143 m3

Celkem: úžlabní krokev 0.51 m3

Materiál: pozednice

	Kusy	*	Délka	=	Běžná délka	Celkem Běž. d.	Objem
Průřez: □ 140 / 120	1	*	1.66 m	=	1.66 m		
	1	*	2.76 m	=	2.76 m		
	1	*	2.93 m	=	2.93 m		
	1	*	5.35 m	=	5.35 m		
	1	*	5.71 m	=	5.71 m		
	1	*	7.02 m	=	7.02 m		
	1	*	8.76 m	=	8.76 m		
	1	*	11.69 m	=	11.69 m		
	1	*	11.74 m	=	11.74 m		
	1	*	13.48 m	=	13.48 m	71.10 m	1.1945 m3

Celkem: pozednice 1.19 m3

Materiál: vaznice

	Kusy	*	Délka	=	Běžná délka	Celkem Běž. d.	Objem
Průřez: □ 140 / 180	1	*	4.01 m	=	4.01 m		
	1	*	5.58 m	=	5.58 m		
	1	*	8.82 m	=	8.82 m	18.41 m	0.4639 m3

Celkem: vaznice 0.46 m3

Celkem: 15.13 m3

KROVY - VÝKAZ MATERIÁLŮ

Výkaz prvků krovu - rozdělení podle materiálů

Prvek: OCELOVÝ RÁM

	Kusy	*	Délka	=	Běžná délka	Celkem Běž. d.	Objemová hmot.
UPN č.160	2	*	1.54 m	=	3.08 m		
	2	*	4.60 m	=	9.20 m		
	2	*	5.73 m	=	11.46 m		
	2	*	6.36 m	=	12.72 m		
	6	*	5.42 m	=	32.52 m		
	2	*	6.78 m	=	13.56 m		
						82.54 m	18,8 kg/m
	Celkem:						1 551,75 kg

Prvek: OCELOVÝ SLOUPEK

	Kusy	*	Délka	=	Běžná délka	Celkem Běž. d.	Objemová hmot.
UPN č.160	2	*	3.24 m	=	6.48 m		
						6.48 m	18,8 kg/m
	Celkem:						121,82 kg

HMOTNOST CELKEM : 1 673,57 KG

KROVY - VÝKAZ MATERIÁLŮ

Výkaz prvků krovu - rozdělení podle materiálů

Materiál: kontralatě

	Celkem Běž. d.	Objem
Průřez: □ 40/30	462.58 m	0.5551 m3

Celkem: kontralatě 0.56 m3

Materiál: latě

	Celkem Běž. d.	Objem
Průřez: □ 40/30	1202.38 m	1.4429 m3

Celkem: latě 1.44 m3

Celkem: 2.00 m3